

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO GERAL: LOTE 04

(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA

OBRA: REFORMA RESIDÊNCIAS POPULARES DA VILA TEOTÔNIO VILELA

Área de cada residência: 35,51 m²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
COMPOSIÇÕES							
1	RP1Q	COMPOSIÇÕES	QUANT.	UND	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL
1.1	RP1Q - A	REFORMA RESIDÊNCIA POPULAR SEM TROCA DE TELHADO	9,00	und	R\$	14.625,43	R\$ 131.628,83
SUBTOTAL							R\$ 131.628,83
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES							
2	020000	SERVIÇOS PRELIMINARES	QUANT.	UND	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
2.1	021301	PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	3,00	m2	R\$ 146,59	R\$ 1,72	R\$ 444,93
SUBTOTAL							R\$ 444,93
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - MENSALISTAS							
3	250000	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	QUANT.	UND	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
3.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES	75,00	h	R\$ 0,00	R\$ 57,67	R\$ 4.325,25
3.2	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS): 4 HORAS/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES	300,00	h	R\$ 0,00	R\$ 15,07	R\$ 4.521,00
SUBTOTAL							R\$ 8.846,25
TOTAL GERAL							
TOTAL							R\$ 140.920,01
BDI (27,30%)							R\$ 38.471,16
TOTAL C/ BDI							R\$ 179.391,17

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário Municipal de Obras

Philipjohn Ribeiro Silva
Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

R\$ 1.793.911,69

R\$ 1.793.911,69