

Estrada de Acesso a Comunidade Camponesa Cisterna

QUANTIFICAÇÃO DE VOLUMES							
TRECHO	CAMADA	DISTÂNCIA(M)	ÁREA	LARGURA(M)	ALTURA(M)	VOLUME DE CORTE(M3)	VOLUME DE ATERRO(M3)
EST:0+0,0 A EST:322+1,296	PAVIMENTO	5.931,30	52.463,28	VARIÁVEL	0,03	0	1.573,90
EST:0+0,0 A EST:322+1,297	BASE	6.441,30		10,00	0,20	0	12.882,60
EST:0+0,0 A EST:322+1,298	SUB-LEITO	6.441,30		10,60	0,20	0	13.655,56
EST:0+0,0 A EST:322+1,299	TERRAPLANAGEM	6.441,30		VARIÁVEL	VARIÁVEL	18.181,02	48.727,83

QUANTITATIVOS DE MEIO FIO COM E SEM SARJETA : TIPO - MFU02		
TRECHO	LADO DIREITO(M)	LADO ESQUERDO(M)
EST:61 A EST:100	780,00	780,00
EST:105 A EST:124	380,00	380,00
EST:156 A EST:178	440,00	440,00
EST:193 A EST:199	120,00	120,00
EST:205 A EST:214	180,00	180,00
EST:227 A EST:233	120,00	120,00
EST:259 A EST:289	600,00	600,00
EST:300 A EST:322+1,296	441,30	441,30
TOTAL:	3061,30	3061,30

QUANTITATIVO DA DRENAGEM SUPERFICIAL	UNIDADE
DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE BUEIRO/DESCIDA DÁGUA DE ATERRO (DEB-02)	27,00
ENTRADA PARA DESCIDA DÁGUA - EDA 01 - GREIDE CONTÍNUO	19,00

QUANTITATIVO DA DRENAGEM SUPERFICIAL			
ESTACA	DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO(M)	UNIDADE
76+3,40	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	3,90	1,00
88+9,60	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,10	1,00
100+0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,40	1,00
112+0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	3,90	1,00
124+0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	5,20	1,00
164+0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,30	1,00
171+0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,40	1,00
174+3,90	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,25	1,00
176+0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,30	1,00
194+4,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,40	1,00
199+0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,00	1,00
214+0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	3,90	1,00
229+15,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,30	1,00
230+4,60	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	6,00	1,00
267+0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,20	1,00
282+0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	3,70	1,00
286+8,80	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	3,80	1,00
312+9,60	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	6,90	1,00
313+8,40	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	7,00	1,00
TOTAL:		86,95	19,00


INTERFERÊNCIA DA CERCA COM TRAÇADO PROJETADO		
TRECHO	LADO ESQUERDO(M)	LADO DIREITO(M)
EST:0,00+0,00 A EST: 322+1,296	6.441,30	6.441,30
TOTAL:	6.441,30	6.441,30
SOMA TOTAL DOS DOIS LADOS:		12.882,60

QUANTIFICAÇÃO DE ÁREAS				
TRECHO	CAMADA	DISTÂNCIA(M)	LARGURA(M)	ÁREA(M2)
EST:0+0 A EST:25+10	PAVIMENTO	0,000	9,00	-
EST:25+10 A EST:61	PAVIMENTO	710,000	9,00	6.390,00
EST:61 A EST:100	PAVIMENTO	780,000	8,70	6.786,00
EST:100 A EST:105	PAVIMENTO	100,000	9,00	900,00
EST:105 A EST:124	PAVIMENTO	380,000	8,70	3.306,00
EST:124 A EST:156	PAVIMENTO	640,000	9,00	5.760,00
EST:156 A EST:178	PAVIMENTO	440,000	8,70	3.828,00
EST:178 A EST:193	PAVIMENTO	300,000	9,00	2.700,00
EST:193 A EST:199	PAVIMENTO	120,000	8,70	1.044,00
EST:199 A EST:205	PAVIMENTO	120,000	9,00	1.080,00
EST:205 A EST:214	PAVIMENTO	180,000	8,70	1.566,00
EST:214 A EST:227	PAVIMENTO	260,000	9,00	2.340,00
EST:227 A EST:233	PAVIMENTO	120,000	8,70	1.044,00
EST:233 A EST:259	PAVIMENTO	520,000	9,00	4.680,00
EST:259 A EST:289	PAVIMENTO	600,000	8,70	5.220,00
EST:289 A EST:300	PAVIMENTO	220,000	9,00	1.980,00
EST:300 A EST:EST:322+1,296	PAVIMENTO	441,296	8,70	3.839,28
TOTAL:		5.931,296		52.463,28

QUANTITATIVO DA DRENAGEM SUPERFICIAL			
TRECHO	DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO(M)	UNIDADE
EST:113,00 A EST: 116,00	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03	60,00	1,00
EST:163,00 A EST: 166,00	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03	60,00	1,00
EST:196,00 A EST: 199,00	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03	60,00	1,00
EST:230,00 A EST: 233,00	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03	60,00	1,00
TOTAL:		240,00	

QUANTITATIVO DA DRENAGEM SUPERFICIAL			
ESTACA	DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO(M)	DIÂMETRO(M)
3,00+11,80	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	16,00	1,00
94,00+0,00	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	16,00	1,00
116,00+2,50	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	16,00	1,00
163,00+0,00	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	16,00	1,00
196,00+0,00	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	18,00	1,00
229,00+18,41	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	19,00	1,00
265+15,40	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	19,00	1,00
313,00+0,00	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	18,00	1,00
TOTAL:		138,00	

QUANTITATIVO PARA REMOÇÃO DE POSTES	
ESTACA	UNIDADE
30+2,63	1
305+8,23	1
307+7,49	1
309+6,78	1
311+6,38	1
312+18,48	1
314+17,53	1
316+15,53	1
TOTAL:	8

<div><div><div>Marins Topografia</div></div><div>Marins Topografia E Projetos Rua Eurípedes da Silva Sales, 481 São Francisco, Catalão - GO CEP: 75.707-260 CNPJ: 40.428.924/0001-08 Fone: (64) 8434-0375</div></div>										Quantitativos										
Conteúdo: Quantitativos Título: Quadro de Quantidades					Proprietário: Prefeitura Municipal de Catalão		Desenho: Hagamenon		Data: Janeiro/2022		Assinaturas:				observação e outros:				Aprovação:	
Local: Estrada de Acesso a Comunidade Camponesa Cisterna Obs: A Obra Inicia-se no KM-262 da RODOVIA BR-050 ao Lado da Mina Boa Vista, Zona Rural de Catalão - GO					Cidade: Catalão - GO		Escalas: 1/250				Proprietário: Prefeitura Municipal de Catalão				Resp. Técnico: Hagamenon P. dos Reis CFT-BR nº 005784741-07					
					Bairro: Centro		Folha: 01/01													