ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTITATIVOS E FICHA DE LOCAÇÃO

Órgão	Prefeitura Municipal de Catalão/GO
Unidade Requisitante	Secretaria Municipal de Administração
Processo Administrativo	A informar
Objeto	Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento, instalação, manutenção, desmontagem e retirada de ornamentação natalina com túnel iluminado, na Av. 20 de Agosto, Centro, Catalão/GO, para o Natal de 2026

1. Finalidade

Este anexo reproduz as especificações, os quantitativos e os valores unitários máximos da planilha do Termo de Referência. Não pode ser alterado pela licitante. O objeto é contratado em item único, em empreitada por preço global, e os valores dos itens compõem o preço global.

2. Planilha de Especificações e Quantitativos

Período de exposição: 18/12/2026 a 15/01/2027. Local: Av. 20 de Agosto, Centro, do encontro com a Rua Moisés Salomão ao encontro com a Rua Formosa; extensão de 450 m, largura mínima de 10 m e altura livre mínima de 5,30 m.

Item	Descritivo, material, dimensões e local	Unid.	Quant.	Valor unit. máximo (R$)	Valor total máximo (R$)
1	Elaboração do projeto executivo, da memória de cálculo estrutural e do esquema elétrico, com laudo de aterramento e ART, RRT ou TRT dos responsáveis técnicos, conforme o Anexo II	serviço	1	45.000,00	45.000,00
2	Montagem da estrutura do túnel (instalação dos postes, cabos de aço e esticadores, ancoragem e fixação), com a mão de obra e os equipamentos necessários, sem o fornecimento dos materiais, que constam dos itens 8 a 24, em extensão de 450 m	serviço	1	60.000,00	60.000,00
3	Instalação da iluminação decorativa em LED, das instalações elétricas e do aterramento, conforme a ABNT NBR 5410, com laudo de resistência de aterramento, com a mão de obra e os equipamentos necessários, sem o fornecimento dos materiais, que constam dos itens 8 a 24, em extensão de 450 m	serviço	1	220.000,00	220.000,00

Rua Nassin Agel, 505, Centro, Catalão - GO (64) 3441-5064 administracao@catalao.go.gov.br www.catalao.go.gov.br

4	Testes, vistoria e comissionamento do túnel, com entrega em funcionamento até 18 de dezembro de 2026	serviço	1	10.000,00	10.000,00
5	Manutenção, plantão e reposição de componentes durante a exposição, de 18 a 31 de dezembro de 2026 (14 dias), nos prazos de atendimento de 2 h, 12 h e 24 h, com eletricistas disponíveis	serviço	1	35.000,00	35.000,00
6	Desmontagem, retirada integral do material e recomposição dos locais, em extensão de 450 m, em até 15 dias após o encerramento da exposição	serviço	1	50.000,00	50.000,00
7	Locação de guindauto hidráulico com cesto aéreo isolado, alcance mínimo de 13 m e classe de isolação mínima de 46 kV, com operador, deslocamento, combustível e certificações, para montagem, manutenção e desmontagem, dimensionada em até 120 horas	serviço	1	33.600,00	33.600,00
8	Fita isolante adesiva antichama, para uso até 750 V, em rolo de largura mínima de 19 mm e comprimento mínimo de 20 m	rolo	100	11,00	1.100,00
9	Fita autofusão, em rolo de comprimento mínimo de 10 m	rolo	20	55,00	1.100,00
10	Abraçadeira de nylon, comprimento mínimo de 200 mm e largura mínima de 4 mm	un	50.000	0,20	10.000,00
11	Chave de grupo 2x30, ou equivalente conforme o projeto elétrico aprovado	un	6	480,00	2.880,00
12	Cordão de cobre flexível torcido, classe 4 ou 5, isolação em PVC 300 V, 2 condutores de seção mínima de 4 mm², cor marrom ou branca, rolo com 100 m	rolo	6	1.323,00	7.938,00
13	Cordão de microlâmpadas de LED, 100 lâmpadas por cordão, 31 V, potência máxima de 9 W, luz branca quente 3000 K, comprimento mínimo de 10 m, proteção mínima IP65 (resistente à água)	un	10.000	38,00	380.000,00
14	Cabo de aço torcido, diâmetro mínimo de 1/4 de polegada	m	3.000	8,50	25.500,00
15	Esticador, bitola mínima de 3/8 de polegada	un	50	6,00	300,00
16	Poste metálico galvanizado, comprimento mínimo de 7 m e diâmetro nominal mínimo de 4 polegadas	un	10	1.300,00	13.000,00
17	Suporte tipo rack de 1 elemento, com roldana de porcelana	un	30	46,00	1.380,00
18	Cinta metálica para poste de concreto, nº 360	un	20	140,00	2.800,00

Rua Nassin Agel, 505, Centro, Catalão - GO (64) 3441-5064 administracao@catalao.go.gov.br www.catalao.go.gov.br

19	Cinta metálica de 4 polegadas	un	10	54,00	540,00
20	Haste de aterramento cobreada de 5/8 de polegada, com conector reforçado tipo grampo de alta camada	un	24	89,00	2.136,00
21	Cordão de cobre nu, seção mínima de 16 mm²	m	100	23,74	2.374,00
22	Arame galvanizado 16 BWG	kg	20	26,70	534,00
23	Relé fotoelétrico externo, bivolt, capacidade mínima de 800 W, sem base	un	20	22,50	450,00
24	Placa de identificação em PVC com adesivo "risco de choque elétrico", dimensão mínima de 10 x 15 cm	un	50	25,00	1.250,00
	VALOR TOTAL GERAL ESTIMADO				906.882,00

3. Ficha de Locação – Av. 20 de Agosto

Campo	Preenchimento
Nome e endereço do local	Av. 20 de Agosto, Centro, Catalão/GO, entre a Rua Moisés Salomão e a Rua Formosa
Ponto de referência / coordenadas	Encontros com a Rua Moisés Salomão (início) e com a Rua Formosa (término)
Área disponível (comprimento x largura, em metros)	450 m de extensão; largura mínima de 10 m
Tipo de piso	Asfalto
Ponto de energia: existe? tensão? distância até o ponto de instalação	A indicar pela Prefeitura, por escrito, antes da ordem de serviço
Forma de fixação prevista (solo com lastro, poste, edificação) e quem autoriza	Postes metálicos galvanizados com ancoragem aprovada no projeto executivo; autorização da fiscalização
Haverá interdição de via ou desvio de trânsito? Quem autoriza?	A informar pela unidade requisitante, com comunicação à autoridade de trânsito

Catalão - GO, 11 de novembro de 2026.

_____

Jamil Torquato Pereira
Secretário Municipal de Administração

Rua Nassin Agel, 505, Centro, Catalão - GO (64) 3441-5064 administracao@catalao.go.gov.br www.catalao.go.gov.br