PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
Secretaria Municipal de Administração

CONTEÚDO MÍNIMO DO PROJETO EXECUTIVO

Órgão	Prefeitura Municipal de Catalão/GO
Unidade Requisitante	Secretaria Municipal de Administração
Processo Administrativo	A informar
Objeto	Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento, instalação, manutenção, desmontagem e retirada de ornamentação natalina com túnel iluminado, na Av. 20 de Agosto, Centro, Catalão/GO, para o Natal de 2026

1. Finalidade

Este anexo define o que a contratada deve entregar como projeto executivo antes de iniciar a execução. O projeto precisa ser aprovado pela fiscalização, e nenhuma montagem poderá começar sem essa aprovação.

2. Peças do Projeto Executivo

Peça	Conteúdo mínimo	Responsável técnico	Prazo de entrega
1. Projeto cenográfico e arquitetônico	Plantas, cortes e elevações do túnel de 450 m, com cotas, cores, materiais e efeitos de iluminação; imagem tridimensional ou perspectiva	Arquiteto ou engenheiro, com ART ou RRT	3 (três) dias corridos após a assinatura do contrato
2. Projeto estrutural	Detalhamento de perfis, soldas e fixações; memória de cálculo com ação do vento (NBR 6123); forma de ancoragem ao solo	Engenheiro, com ART	3 (três) dias corridos após a assinatura do contrato
3. Projeto elétrico	Diagrama unifilar, quadro, circuitos, potência e consumo do túnel, condutores, proteções (DR, DPS), aterramento (NBR 5410), grau IP65	Engenheiro eletricista, com ART	3 (três) dias corridos após a assinatura do contrato

Rua Nassin Agel, 505, Centro, Catalão - GO (64) 3441-5064 administracao@catalao.go.gov.br www.catalao.go.gov.br

3A. Planilha de cargas e proteções	Lista de circuitos com potência de cada equipamento, disjuntores, DR e DPS, e carga total do túnel, para a Prefeitura solicitar a autorização à concessionária de energia	Engenheiro eletricista ou profissional com atribuição, com ART ou TRT	3 (três) dias corridos após a assinatura do contrato
4. Plano de montagem e segurança	Sequência de montagem, equipe, EPIs, NR-10 e NR-35, sinalização e isolamento, eventual interdição do entorno, a ser submetida à Prefeitura	Responsável técnico e técnico de segurança	3 (três) dias corridos após a assinatura do contrato
5. Plano de manutenção e plantão	Escala de plantão, tempo de atendimento, estoque de reposição, registro de ocorrências	Responsável técnico	3 (três) dias corridos após a assinatura do contrato
6. Plano de desmontagem e resíduos	Cronograma de retirada, destinação de resíduos, recomposição do local	Responsável técnico	3 (três) dias corridos após a assinatura do contrato
7. Cronograma detalhado	Cronograma com marcos de entrega e testes, compatível com a instalação até 18/12/2026	Responsável técnico	3 (três) dias corridos após a assinatura do contrato

3. Forma de Entrega e Aprovação

Entrega em arquivo PDF e, para plantas, também em formato editável (DWG ou equivalente). Após a assinatura do contrato, a contratada apresentará o projeto técnico completo em até 3 (três) dias corridos, contemplando todos os itens do Anexo I no trecho indicado da Av. 20 de Agosto. Qualquer mudança na disposição dos itens deve ser comunicada à fiscalização antes da entrega do projeto.

A fiscalização analisará o projeto em até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento. Havendo apontamentos, a contratada terá 2 (dois) dias corridos para corrigir, e a nova análise seguirá o mesmo prazo de 2 (dois) dias úteis. A fiscalização poderá autorizar a execução de partes já aprovadas enquanto outras são corrigidas, para cumprir a conclusão da montagem até 18 de dezembro de 2026.

4. Documentos de Segurança Antes da Ordem de Serviço

Como condição para a emissão da ordem de serviço e para o início da montagem em campo, a contratada apresentará à fiscalização, referente à equipe alocada: certificados de treinamento na

Rua Nassin Agel, 505, Centro, Catalão - GO (64) 3441-5064 administracao@catalao.go.gov.br www.catalao.go.gov.br

NR-06 (EPI), na NR-10 (instalações e serviços em eletricidade) e na NR-35 (trabalho em altura); fichas de entrega de EPIs assinadas pelos empregados; e comprovante de treinamento de uso e conservação dos EPIs.

Apresentará também as ART, RRT ou TRT dos responsáveis técnicos e a comprovação de vínculo do responsável técnico com a empresa.

5. Condições para Liberação da Execução

A execução só será liberada após a aprovação do projeto, a apresentação dos documentos de segurança e das responsabilidades técnicas e a confirmação, pela Prefeitura, do ponto de energia, da autorização da concessionária e da liberação do local. O projeto aprovado integra o contrato.

A fiscalização poderá convocar reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, com obrigações contratuais, mecanismos de fiscalização, forma de aferição dos resultados e sanções aplicáveis.

Catalão - GO, 11 de novembro de 2026.

_____

Jamil Torquato Pereira
Secretário Municipal de Administração

Rua Nassin Agel, 505, Centro, Catalão - GO (64) 3441-5064 administracao@catalao.go.gov.br www.catalao.go.gov.br