



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250000027

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **THIAGO BORGES RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO BORGES RIBEIRO** RNP: **1022254723** Registro: **1022254723D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020240373932**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **27/12/2024** .. Baixada em: **27/12/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **ECA ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 30532**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE CATALÃO**.....

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

Rua Nassin Agel..... Número: 505....

Bairro: Setor Central.....

CEP: 75701-050

Quadra: S/Q..... Lote: S/L..... Complemento:

Cidade: Catalão.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)34415000....

Contrato: 089.....

Celebrado em: 08/07/2024

Valor R\$: 697.648,52.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida São Salvador.....

Número: -.....

Bairro: Loteamento Vila Cruzeiro I....

CEP: 75703-630.....

Quadra: S/q..... Lote: S/L..... Complemento:

Cidade: Catalão.....-GO

Data de Início: 02/02/2024

Previsão término: 08/05/2024

Coordenadas Geográficas: -18.1530488,-47.9443372

Finalidade: **Cultural**.....

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **MUNICÍPIO DE CATALÃO**.....

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

E-Mail:

Fone: (64....) 34415000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 800,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 6,40 QUILOVOLTS-AMPERE;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 28,80 METROS QUADRADOS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 08/07/2024 até 27/12/2024.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART 1020240373932, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25000123 a 25000128, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020250000027

Data: 03/01/2025 Hora: 10:34:00

Código de Controle: LNZTPUS



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
99825/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Catalão, 27 de Dezembro de 2024

Contrato 089/2024

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ECA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ de Nº 37.895.146/0001-52, estabelecida na cidade de Catalão-GO, na Rua Frederico Campos nº 365, Bairro Nossa Senhora de Fatima tendo como responsável técnico o Engenheiro: **THIAGO BORGES RIBEIRO – CREA: 1022254723D-GO**, executou para a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, inscrito no CNPJ Nº 01.505.643/0001-50, **OBRA REFERENTE A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MORRINHO DE SÃO JOÃO**. Município de Catalão, com obras e serviços oriundos do contrato abaixo discriminado.

DADOS CONTRATUAIS

- Contrato nº	089/2024
- Objeto	A EXECUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MORRINHO DE SÃO JOÃO
-Valor dos Serviços	RS697.648,52
-Período	08/07/2024 até 27/12/2024



Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

A. QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m3	2,61
1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	63,45
1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m3	5,38
1.4	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	3.214,80
1.5	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO	m2	3,00
1.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00
1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m	318,40
1.8	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	m2	286,00
1.9	CONSUMO DE ÁGUA	m3	127,88
1.10	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	910,49
1.11	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	223,70
1.12	CAIBRO 5x6 CM	m	449,00
2	TRANSPORTES		
2.1	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	47,22
2.2	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	m3	270,72
3	SERVIÇOS EM TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	262,00
3.2	REATERRO COM APOLOAMENTO MECÂNICO	m3	262,00
4	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		

Assinatura de C. T. ...

4.1	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	M	2.230,00
4.2	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	30,00
4.3	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM	m2	1,40
4.4	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA	Un	26,00
4.5	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	5,00
4.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	2,00
4.7	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	M	655,00
4.8	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	Un	26,00
4.9	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	Un	1,00
4.10	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	52,00
4.11	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	Un	27,00
4.12	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Un	27,00
4.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Un	1,00
4.14	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	Un	6,00
4.15	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	Un	2,00
4.16	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"	Un	2,00
4.17	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"	M	3,00
4.18	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27	un	7,00
4.19	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00
4.20	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	128,00
4.21	LUMINÁRIA LED TIPO PROJETO RETANGULAR DE 80W A 100W	un	6,00
4.22	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27	un	9,00

Ante de E.T.

4.23	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W. 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	9,00
4.24	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	2,00
5	ESQUADRIAS METÁLICAS		
5.1	GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2	m2	12,69
5.2	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1B C/ FERRAGENS	m2	3,52
5.3	JANELA MAXIM AR CHAPAVIDRO J4 C/FERRAGENS	m2	0,29
6	VIDROS		
6.1	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	m2	0,55
7	REVESTIMENTO DE PAREDES		
7.1	PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL	m2	102,50
8	REVESTIMENTO DE PISO		
8.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	172,87
8.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	198,80
8.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	86,75
8.4	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m2	313,65
9	FERRAGENS		
9.1	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Un	3,00
9.2	CORRENTE GALVANIZADA 4 MM PARA CADEADO	M	15,00
10	PINTURA		
10.1	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	446,65
10.2	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	371,00
10.3	LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS	m2	10,21
10.4	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	37,48
10.5	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	m2	79,60


Assinatura de C. F. F.



10.6	PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR	m2	273,26
10.7	TRATAMENTO PARA ESTRUTURA DE TELHADO	m2	19,49
10.8	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m2	19,49
10.9	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	m	69,52
11	DIVERSOS		
11.1	BANCO FLOREIRA - QUADRADA	UN	4,00
11.2	BANCO FLOREIRA - RETANGULAR	UN	3,00
11.3	DECK	UN	1,00
11.4	BALANÇO	UN	1,00
11.5	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	3.134,54
11.6	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	Un	1,00
11.7	PREPARACAO C/ ADUBACAO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRACAO AMBOS C/ PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA	m2	5,56
11.8	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	326,00
11.9	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	80,00
11.10	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBACAO E PLANTIO DE ARBUSTO, ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA	un	80,00
11.11	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	60,00
11.12	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	m2	628,10
11.13	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	318,40
11.14	INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	5,00
11.15	RESINA PARA AREA DE PEDRAS	UN	1,00
11.16	PLAQUINHAS	UN	1,00
11.17	FLOREIRA - CENTRAL	UN	1,00
11.18	LIMPEZA COM ACIDO MURIATICO (1:20), NEUTRALIZADO COM DETERGENTE AMONICAL (HIDROXIDO DE AMONIO) (1:10)	m2	628,10

Assinatura de E. T. F.

11.19	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	2,00
11.20	PLACA ENTRADA	UN	1,00
12	ADMINISTRAÇÃO MENSALISTAS		
12.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	96,00
12.2	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	720,00



Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão