


MEMORIAL DE CÁLCULO		 PREFEITURA DE CATALÃO Cidade que sonha e faz.
SETOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR	
PROCESSO		
ENDEREÇO	RUA 14, LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM LARANJEIRAS	
TABELAS	TABELA GOINFRA - T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO. Data Base: 01/03/2023	
	TABELA SINAPI - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - Data de Emissão: 16/02/2023	
DATA	16 DE MARÇO DE 2023	

C2	COMPOSIÇÃO MURO DE ARRIMO (COM FUNDAÇÃO)				
CÓDIGO	MÃOS-DE-OBRA	SAL/HORA	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	
0010	CARPINTEIRO	17,97	1,9232	34,56	
0006	ARMADOR	17,97	0,7341	13,19	
0008	AJUDANTE	12,56	0,7952	9,99	
0005	SERVENTE	10,78	5,1792	55,83	
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	17,97	0,255	4,58	
0004	PEDREIRO	17,97	1,233	22,16	
TOTAL MÃO DE OBRA				R\$	140,31
CÓDIGO	MATERIAIS	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
2804	AREIA GROSSA	M3	175,43	0,1309	22,963787
2311	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	M3	26,47	0,0584	1,545848
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	M	4,18	3,4439	14,395502
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	M	2,85	0,0604	0,17214
1863	PREGO 18x30	KG	26,15	0,3603	9,421845
1861	PREGO 18x24	KG	24,66	0,0196	0,483336
1858	PONTALETE 3x3"	M3	8,09	0,2755	2,228795
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	M	14,75	1,3601	20,061475
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2x1,1	M2	34,12	0,5941	20,270692
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	L	10,44	0,2038	2,127672
1218	CAIBRO 5x6	M	16,8	0,1929	3,24072
2420	CANALETA DE CONCRETO 14 x 19 x 19 (NBR 6136)	UND	2,61	20,908	54,56988
1215	CIMENTO PORTLAND CP 32	KG	0,64	43,8988	28,095232
2386	BRITA No 01	M3	138,87	0,0581	8,068347
2497	BRITA No 02	M3	137,33	0,0581	7,978873
2440	ACO CA-50 12,5 MM (1/2")	KG	8,03	4,12	33,0836
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	KG	8,56	0,6416	5,492096
2438	ACO CA-50 8,00 MM (5/16")	KG	8,91	3,9708	35,379828
2448	ACO CA-60B - 5,0 MM	KG	11,63	1,1135	12,950005
102	ARAME RECOZIDO 18	KG	26,56	0,2048	5,439488
105	ARAME GALVANIZADO No 14	KG	26,19	0,0326	0,853794
TOTAL MATERIAL				R\$	288,82
CUSTO DIRETO TOTAL			m2	R\$	429,13