



PROPOSTA COMERCIAL

Concorrência Eletrônica nº 002/2025 Processo nº
2025007662
Secretaria Municipal de Obras Públicas

NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: M & M EMPREITEIRA		
RAZÃO SOCIAL: M & M EMPREITEIRA LTDA		
CNPJ: 07.377.271/0001-00		
ENDEREÇO COMPLETO: R ABGAIL DA SILVA MARTINS, 11, SALA 02, PIO GOMES, CATALÃO-GO.		
TELEFONE E E-MAIL: MEMCONSTROE@GMAIL.COM / 64 9947-4721		
DADOS DO	NOME: Carolina Rosa Brasil	CPF: 046.003.651-35
REPRESENTANTE LEGAL:	E-MAIL: MEMCONSTROE@GMAIL.COM	TELEFONE: 64 9947-4721

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 523.396,99 (Quinhentos e Vinte e Três Mil e Trezentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos)

Declaramos que,

- a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
- b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.
- d) Prazo de entrega e execução será de acordo com o estipulado no Termo de Referência. Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

CATALÃO, 25 DE ABRIL DE 2025

Documento assinado digitalmente



CAROLINA ROSA BRASIL
Data: 26/04/2025 17:08:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

M & M EMPREITEIRA LTDA

CNPJ: 07.377.271/0001-00

Representante: Carolina Rosa Brasil / RG: 6078975 SSP-GO



OBRA
CCPA - CENTRO DE CONCILIAÇÃO DO PEQUENO
ENDEREÇO
RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS

B.D.I.

R\$ 24,78

Orçamento

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 9.898,90	2,36 %
1.1	20202	GOINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	1790,00	R\$ 0,00	R\$ 2,35	R\$ 4.202,94	1,00 %
1.2	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26	m2	4,50	R\$ 351,87	R\$ 2,67	R\$ 1.595,43	0,38 %
1.3	20101	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA	m2	34,00	R\$ 0,00	R\$ 4,89	R\$ 166,26	0,04 %
1.4	20103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA	m2	34,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 481,51	0,11 %
1.5	20102	GOINFRA	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA	m2	100,00	R\$ 0,00	R\$ 2,72	R\$ 271,78	0,06 %
1.6	20106	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM	m2	61,29	R\$ 0,00	R\$ 5,44	R\$ 333,14	0,08 %
1.7	20115	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM	m2	41,70	R\$ 0,00	R\$ 3,40	R\$ 141,86	0,03 %
1.8	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM	m3	5,04	R\$ 0,00	R\$ 34,06	R\$ 171,82	0,04 %
1.9	20126	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM	m2	163,84	R\$ 0,00	R\$ 7,63	R\$ 1.249,49	0,30 %
1.10	20140	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO	Un	32,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00	R\$ 128,00	0,03 %
1.11	20164	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E	m	16,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 7,99	0,00 %
1.12	20138	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM	Un	3,00	R\$ 0,00	R\$ 4,53	R\$ 13,59	0,00 %
1.13	20139	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM	m²	1,44	R\$ 0,00	R\$ 3,40	R\$ 4,90	0,00 %
1.14	20148	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O	m2	394,04	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 750,37	0,18 %
1.15	20157	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA	m2	27,97	R\$ 0,00	R\$ 4,09	R\$ 114,28	0,03 %
1.16	20167	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM	Un	66,00	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 70,16	0,02 %
1.17	20702	GOINFRA	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM	m2	36,96	R\$ 3,47	R\$ 1,34	R\$ 177,66	0,04 %
1.18	67002	GOINFRA	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO	m	12,80	R\$ 0,20	R\$ 1,17	R\$ 17,63	0,00 %
2			TRANSPORTES					R\$ 12.341,23	2,94 %
2.1	30104	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA	m3	159,35	R\$ 77,45	R\$ 0,00	R\$ 12.341,23	2,94 %
3			SERVIÇO EM TERRA					R\$ 23,98	0,01 %
3.1	040101	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS	m3	0,80	R\$ 0,00	R\$ 30,16	R\$ 23,98	0,01 %
4			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					R\$ 36.493,27	8,70 %
4.1			FUNDAÇÕES E SONDAGENS					R\$ 3.929,52	0,94 %
4.1.1	50301	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	m	18,00	R\$ 20,59	R\$ 22,74	R\$ 779,89	0,19 %
4.1.2	51027	GOINFRA	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	0,16	R\$ 179,89	R\$ 23,52	R\$ 32,55	0,01 %
4.1.3	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V -	m2	10,60	R\$ 26,64	R\$ 41,37	R\$ 720,90	0,17 %
4.1.4	51017	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE	m3	1,55	R\$ 428,51	R\$ 69,75	R\$ 772,30	0,18 %
4.1.5	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE	m3	1,55	R\$ 0,09	R\$ 34,80	R\$ 54,09	0,01 %
4.1.6	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	58,73	R\$ 8,29	R\$ 2,22	R\$ 617,29	0,15 %
4.1.7	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	100,92	R\$ 6,91	R\$ 2,53	R\$ 952,51	0,23 %
4.2			ESTRUTURA					R\$ 2.592,74	0,62 %
4.2.1	60192	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE	m2	13,23	R\$ 15,37	R\$ 9,69	R\$ 331,55	0,08 %
4.2.2	60314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	43,40	R\$ 8,29	R\$ 2,22	R\$ 456,16	0,11 %
4.2.3	60304	GOINFRA	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	76,93	R\$ 6,91	R\$ 2,53	R\$ 726,80	0,17 %
4.2.4	60517	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE	m3	2,06	R\$ 411,91	R\$ 69,75	R\$ 992,21	0,24 %
4.2.5	60801	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL	m3	2,06	R\$ 0,00	R\$ 41,76	R\$ 86,02	0,02 %
4.3			ALVENARIA - VEDAÇÃO					R\$ 29.971,01	7,15 %
4.3.1	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6	m2	155,15	R\$ 24,18	R\$ 23,91	R\$ 7.460,85	1,78 %
4.3.2	100320	GOINFRA	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	m2	1,00	R\$ 340,16	R\$ 50,65	R\$ 390,80	0,09 %
4.3.3	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO	m2	88,67		R\$ 80,31	R\$ 7.121,35	1,70 %
4.3.4	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO	m2	156,83		R\$ 89,95	R\$ 14.106,13	3,37 %
4.3.5	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE	m	90,00		R\$ 9,91	R\$ 891,87	0,21 %
5			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 624,25	0,15 %
5.1	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	14,58	R\$ 12,33	R\$ 18,57	R\$ 450,57	0,11 %
5.2	121001	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4	m2	10,20	R\$ 14,87	R\$ 2,15	R\$ 173,68	0,04 %
6			COBERTURA					R\$ 45.883,70	10,95 %
6.1	140200	GOINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA	m2	36,96	R\$ 28,69	R\$ 13,74	R\$ 1.568,23	0,37 %
6.2	160501	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE	m2	136,96	R\$ 33,82	R\$ 6,69	R\$ 5.547,94	1,32 %
6.3	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	102,03	R\$ 24,35	R\$ 28,92	R\$ 5.435,54	1,30 %
6.4	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	42,80	R\$ 18,46	R\$ 15,23	R\$ 1.441,74	0,34 %
6.5	160909	GOINFRA	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA	m2	80,40	R\$ 114,18	R\$ 11,14	R\$ 10.075,94	2,40 %
6.6	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO	Kg	956,36	R\$ 16,03	R\$ 0,00	R\$ 15.329,80	3,66 %
6.7	160911	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU	m2	71,63	R\$ 85,43	R\$ 5,09	R\$ 6.484,50	1,55 %
7			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS					R\$ 35.128,43	8,38 %
7.1			PISOS					R\$ 12.808,35	3,06 %
7.1.1	270230	GOINFRA	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E	m2	163,84	R\$ 63,17	R\$ 8,56	R\$ 11.751,46	2,80 %
7.1.2	220101	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO	m2	10,20	R\$ 24,98	R\$ 9,57	R\$ 352,36	0,08 %
7.1.3	220309	GOINFRA	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM	m2	10,20	R\$ 44,95	R\$ 24,12	R\$ 704,54	0,17 %
7.2			PAREDE					R\$ 10.132,08	2,42 %
7.2.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m2	88,00	R\$ 2,24	R\$ 2,95	R\$ 456,36	0,11 %
7.2.2	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	44,00	R\$ 2,73	R\$ 12,90	R\$ 687,39	0,16 %
7.2.3	200201	GOINFRA	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	44,00	R\$ 8,93	R\$ 11,88	R\$ 915,58	0,22 %
7.2.4	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	44,00	R\$ 58,82	R\$ 22,01	R\$ 3.556,55	0,85 %
7.2.5	200103	GOINFRA	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	342,60	R\$ 0,18	R\$ 13,01	R\$ 4.516,20	1,08 %
7.3			TETO					R\$ 12.187,99	2,91 %
7.3.1	210463	GOINFRA	FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON	m2	394,04	R\$ 22,29	R\$ 8,64	R\$ 12.187,99	2,91 %
8			ESQUADRIAS					R\$ 43.579,58	10,40 %
8.1			MADEIRA					R\$ 17.239,23	4,11 %
8.1.1	170103	GOINFRA	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR	Un	21,00	R\$ 497,20	R\$ 129,65	R\$ 13.163,93	3,14 %
8.1.2	230102	GOINFRA	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I	Un	21,00	R\$ 126,14	R\$ 18,70	R\$ 3.041,58	0,73 %
8.1.3	230202	GOINFRA	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	63,00	R\$ 8,46	R\$ 7,95	R\$ 1.033,72	0,25 %
8.2			ALUMÍNIO					R\$ 22.750,17	5,43 %
8.2.1	180490	GOINFRA	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA	m2	19,11	R\$ 510,32	R\$ 39,02	R\$ 10.497,92	2,50 %
8.2.2	180401	GOINFRA	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13	m2	20,00	R\$ 190,60	R\$ 41,73	R\$ 4.646,47	1,11 %

8.2.3	180380	GOINFRA	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	m2	1,00	R\$ 636,38	R\$ 41,73	R\$ 678,10	0,16 %
8.2.4	180311	GOINFRA	GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO	m2	8,00	R\$ 213,95	R\$ 20,30	R\$ 1.873,97	0,45 %
8.2.5	180312	GOINFRA	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM	m2	21,00	R\$ 180,46	R\$ 23,91	R\$ 4.291,95	1,02 %
8.2.6	180343	GOINFRA	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2"	m	4,65	R\$ 82,81	R\$ 15,91	R\$ 459,04	0,11 %
8.2.7	180344	GOINFRA	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2"	m	2,40	R\$ 109,22	R\$ 16,92	R\$ 302,73	0,07 %
8.3			VIDRO					R\$ 3.590,18	0,86 %
8.3.1	190102	GOINFRA	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m2	21,00	R\$ 170,96	R\$ 0,00	R\$ 3.590,18	0,86 %
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 49.968,26	11,92 %
9.1			PONTOS ELÉTRICOS					R\$ 48.373,74	11,54 %
9.1.1	70580	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	m	97,10	R\$ 2,00	R\$ 1,59	R\$ 348,27	0,08 %
9.1.2	70581	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	m	3326,10	R\$ 3,69	R\$ 1,75	R\$ 18.079,18	4,31 %
9.1.3	70582	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	m	1325,30	R\$ 4,70	R\$ 1,90	R\$ 8.747,39	2,09 %
9.1.4	70583	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	m	30,40	R\$ 5,29	R\$ 2,06	R\$ 223,41	0,05 %
9.1.5	70584	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	m	151,20	R\$ 8,39	R\$ 2,22	R\$ 1.604,57	0,38 %
9.1.6	70585	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2	M	10,40	R\$ 14,37	R\$ 2,53	R\$ 175,84	
9.1.7	71193	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA	M	615,35	R\$ 1,86	R\$ 5,40	R\$ 4.465,37	1,07 %
9.1.8	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA	M	3,40	R\$ 2,21	R\$ 5,40	R\$ 25,87	0,01 %
9.1.9	71203	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	M	12,75	R\$ 15,93	R\$ 11,77	R\$ 353,12	0,08 %
9.1.10	71204	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	M	40,20	R\$ 11,31	R\$ 13,36	R\$ 991,47	0,24 %
9.1.11	71205	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	M	45,70	R\$ 16,00	R\$ 15,91	R\$ 1.458,32	0,35 %
9.1.12	72579	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	144,00	R\$ 13,36	R\$ 10,18	R\$ 3.389,12	0,81 %
9.1.13	72585	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	26,00	R\$ 12,54	R\$ 9,22	R\$ 565,54	0,13 %
9.1.14	71647	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR,	un	51,00	R\$ 29,97	R\$ 10,54	R\$ 2.065,90	0,49 %
9.1.15	71649	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR,	un	45,00	R\$ 101,69	R\$ 11,32	R\$ 5.085,43	1,21 %
9.1.16	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	29,00	R\$ 8,02	R\$ 6,67	R\$ 426,25	0,10 %
9.1.17	71186	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS	Un	2,00	R\$ 152,53	R\$ 31,83	R\$ 368,71	
9.2			QUADROS					R\$ 1.594,52	0,38 %
9.2.1	72172	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC	un	1,00	R\$ 243,63	R\$ 127,31	R\$ 370,94	0,09 %
9.2.2	72171	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC	un	1,00	R\$ 150,86	R\$ 95,48	R\$ 246,35	0,06 %
9.2.3	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	39,00	R\$ 10,43	R\$ 9,54	R\$ 778,73	0,19 %
9.2.4	71172	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	Un	1,00	R\$ 13,40	R\$ 9,54	R\$ 22,94	0,01 %
9.2.5	71174	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	2,00	R\$ 59,14	R\$ 28,64	R\$ 175,56	0,04 %
10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 13.955,59	3,27 %
10.1			PONTOS DE HIDRÁULICA					R\$ 6.820,85	1,56 %
10.1.1	82302	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	14,00	R\$ 9,84	R\$ 9,54	R\$ 271,39	0,00 %
10.1.2	82303	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	m	6,00	R\$ 13,68	R\$ 15,27	R\$ 173,72	0,04 %
10.1.3	82304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	10,00	R\$ 15,20	R\$ 16,54	R\$ 317,35	0,08 %
10.1.4	81936	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	12,00	R\$ 3,07	R\$ 8,90	R\$ 143,65	0,03 %
10.1.5	81938	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	8,00	R\$ 8,86	R\$ 14,32	R\$ 185,40	0,04 %
10.1.6	81924	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	4,00	R\$ 8,43	R\$ 14,32	R\$ 91,00	0,02 %
10.1.7	82233	GOINFRA	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	4,00	R\$ 9,63	R\$ 14,63	R\$ 97,06	0,02 %
10.1.8	81922	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	4,00	R\$ 3,61	R\$ 8,90	R\$ 50,07	0,01 %
10.1.9	82002	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	Un	4,00	R\$ 2,55	R\$ 4,45	R\$ 27,99	0,01 %
10.1.10	82004	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	8,00	R\$ 5,20	R\$ 7,31	R\$ 100,13	0,02 %
10.1.11	82333	GOINFRA	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM	m	30,20	R\$ 108,91	R\$ 19,09	R\$ 3.865,43	0,92 %
10.1.12	180323	GOINFRA	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM	m2	0,75	R\$ 412,95	R\$ 58,51	R\$ 353,59	0,08 %
10.1.13	81002	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	m	12,00	R\$ 3,50	R\$ 2,83	R\$ 75,99	0,02 %
10.1.14	81003	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	10,00	R\$ 3,61	R\$ 3,81	R\$ 74,23	0,02 %
10.1.15	81320	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	Un	16,00	R\$ 0,74	R\$ 5,72	R\$ 103,39	0,02 %
10.1.16	81321	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	8,00	R\$ 0,93	R\$ 5,72	R\$ 53,25	0,01 %
10.1.17	81420	GOINFRA	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm	Un	8,00	R\$ 3,46	R\$ 6,04	R\$ 75,95	0,02 %
10.1.18	81101	GOINFRA	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm	Un	8,00	R\$ 0,84	R\$ 2,86	R\$ 29,58	0,01 %
10.1.19	80926	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	4,00	R\$ 77,62	R\$ 19,41	R\$ 388,14	0,09 %
10.1.20	80925	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"	Un	4,00	R\$ 66,47	R\$ 19,41	R\$ 343,55	0,08 %
10.2			LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS					R\$ 5.168,18	1,23 %
10.2.1	80504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM	Un	4,00	R\$ 510,22	R\$ 76,38	R\$ 2.346,42	0,56 %
10.2.2	80526	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE	Un	4,00	R\$ 143,20	R\$ 4,77	R\$ 591,88	0,14 %
10.2.3	80587	GOINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	Un	4,00	R\$ 90,04	R\$ 12,40	R\$ 409,74	0,10 %
10.2.4	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	4,08	R\$ 402,28	R\$ 43,84	R\$ 1.820,14	0,43 %
10.3			METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS					R\$ 1.966,56	0,47 %
10.3.1	80572	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO	Un	12,00	R\$ 134,99	R\$ 6,36	R\$ 1.696,22	0,40 %
10.3.2	80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO	Un	4,00	R\$ 34,45	R\$ 11,14	R\$ 182,37	0,04 %
10.3.3	80561	GOINFRA	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	Un	4,00	R\$ 10,54	R\$ 11,45	R\$ 87,97	0,02 %
11			PINTURA					R\$ 79.232,56	18,90 %
11.1	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	2449,00	R\$ 3,55	R\$ 6,67	R\$ 25.038,59	5,97 %
11.2	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	535,01	R\$ 2,36	R\$ 8,23	R\$ 5.662,83	1,35 %
11.3	261307	GOINFRA	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	2780,72	R\$ 3,38	R\$ 4,81	R\$ 22.774,93	5,43 %
11.4	261560	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ.	m2	216,72	R\$ 6,31	R\$ 12,60	R\$ 4.098,93	0,98 %
11.5	261602	GOINFRA	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE	m2	951,59	R\$ 10,16	R\$ 12,60	R\$ 21.657,28	5,17 %
12			DIVERSOS E LIMPEZA					R\$ 67.246,80	16,04 %
12.1	270806	GOINFRA	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60	Un	1,00	R\$ 1.294,60	R\$ 4,67	R\$ 1.299,27	0,31 %
12.2	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	2006,85	R\$ 1,77	R\$ 1,76	R\$ 7.068,15	1,69 %
12.3		COTAÇÃO	FACHADA EM ACM	M²	80,11		R\$ 526,10	R\$ 42.146,02	10,05 %
12.4	271852	GOINFRA	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	m	18,77	R\$ 891,49	R\$ 0,00	R\$ 16.733,35	3,99 %
13			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 25.079,29	5,98 %
13.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	132,00	R\$ 0,00	R\$ 78,77	R\$ 10.397,54	2,48 %
13.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	704,00	R\$ 0,00	R\$ 20,85	R\$ 14.681,75	3,50 %
TOTAL								R\$ 419.455,83	100,00 %
BDI (24,78%)								103.941,15	
TOTAL COM BDI								523.396,99	

Documento assinado digitalmente




CAROLINA ROSA BRASIL

Data: 26/04/2025 17:10:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

<div><div><div>EMPREITEIRA LTDA.</div><div>(64) 9 8143-5064</div><div>(64) 9 9959-2130</div><div>memconstroe@gmail.com</div></div></div>			OBRA						B.D.I.
			CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ						24,78
			RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, s/nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA,						
Composição Unitária									
	Código	Banco	Descrição	Und	Material	Mão de Obra	Encargos	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		0,50	0,35	0,15	1,00	
1.1	20202	GOINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	R\$ 1,17	R\$ 0,82	R\$ 0,35	R\$ 2,35	
1.2	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26	m2	R\$ 177,27	R\$ 124,09	R\$ 53,18	R\$ 354,54	
1.3	20101	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA	m2	R\$ 2,45	R\$ 1,71	R\$ 0,73	R\$ 4,89	
1.4	20103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA	m2	R\$ 7,08	R\$ 4,96	R\$ 2,12	R\$ 14,16	
1.5	20102	GOINFRA	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA	m2	R\$ 1,36	R\$ 0,95	R\$ 0,41	R\$ 2,72	
1.6	20106	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM	m2	R\$ 2,72	R\$ 1,90	R\$ 0,82	R\$ 5,44	
1.7	20115	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM	m2	R\$ 1,70	R\$ 1,19	R\$ 0,51	R\$ 3,40	
1.8	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM	m3	R\$ 17,03	R\$ 11,92	R\$ 5,11	R\$ 34,06	
1.9	20126	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM	n2	R\$ 3,81	R\$ 2,67	R\$ 1,14	R\$ 7,63	
1.10	20140	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO	Un	R\$ 2,00	R\$ 1,40	R\$ 0,60	R\$ 4,00	
1.11	20164	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E	m	R\$ 0,25	R\$ 0,17	R\$ 0,07	R\$ 0,50	
1.12	20138	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM	Un	R\$ 2,26	R\$ 1,59	R\$ 0,68	R\$ 4,53	
1.13	20139	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM	m²	R\$ 1,70	R\$ 1,19	R\$ 0,51	R\$ 3,40	
1.14	20148	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O	m2	R\$ 0,95	R\$ 0,67	R\$ 0,29	R\$ 1,90	
1.15	20157	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA	m2	R\$ 2,04	R\$ 1,43	R\$ 0,61	R\$ 4,09	
1.16	20167	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM	Un	R\$ 0,53	R\$ 0,37	R\$ 0,16	R\$ 1,06	
1.17	20702	GOINFRA	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM	m2	R\$ 2,40	R\$ 1,68	R\$ 0,72	R\$ 4,81	
1.18	67002	GOINFRA	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO	m	R\$ 0,69	R\$ 0,48	R\$ 0,21	R\$ 1,38	
2			TRANSPORTES						
2.1	30104	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA	m3	R\$ 38,72	R\$ 27,11	R\$ 11,62	R\$ 77,45	
3			SERVIÇO EM TERRA						
3.1	040101	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS	m3	R\$ 15,08	R\$ 10,56	R\$ 4,52	R\$ 30,16	
4			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						
4.1			FUNDAÇÕES E SONDAGENS						
4.1.1	50301	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	m	R\$ 21,66	R\$ 15,16	R\$ 6,50	R\$ 43,33	
4.1.2	51027	GOINFRA	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	R\$ 101,70	R\$ 71,19	R\$ 30,51	R\$ 203,41	
4.1.3	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V -	m2	R\$ 34,00	R\$ 23,80	R\$ 10,20	R\$ 68,01	
4.1.4	51017	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE	m3	R\$ 249,13	R\$ 174,39	R\$ 74,74	R\$ 498,26	
4.1.5	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE	m3	R\$ 17,45	R\$ 12,21	R\$ 5,23	R\$ 34,90	
4.1.6	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	R\$ 5,26	R\$ 3,68	R\$ 1,58	R\$ 10,51	
4.1.7	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	R\$ 4,72	R\$ 3,30	R\$ 1,42	R\$ 9,44	
4.2			ESTRUTURA						
4.2.1	60192	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE	m2	R\$ 12,53	R\$ 8,77	R\$ 3,76	R\$ 25,06	
4.2.2	60314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	R\$ 5,26	R\$ 3,68	R\$ 1,58	R\$ 10,51	
4.2.3	60304	GOINFRA	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	R\$ 4,72	R\$ 3,31	R\$ 1,42	R\$ 9,45	
4.2.4	60517	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE	m3	R\$ 240,83	R\$ 168,58	R\$ 72,25	R\$ 481,66	
4.2.5	60801	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL	m3	R\$ 20,88	R\$ 14,61	R\$ 6,26	R\$ 41,76	
4.3			ALVENARIA - VEDAÇÃO						
4.3.1	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6	m2	R\$ 24,04	R\$ 16,83	R\$ 7,21	R\$ 48,09	
4.3.2	100320	GOINFRA	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	m2	R\$ 195,40	R\$ 136,78	R\$ 58,62	R\$ 390,80	
4.3.3	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO	m2	R\$ 40,16	R\$ 28,11	R\$ 12,05	R\$ 80,31	
4.3.4	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO	m2	R\$ 44,97	R\$ 31,48	R\$ 13,49	R\$ 89,95	
4.3.5	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE	m	R\$ 4,95	R\$ 3,47	R\$ 1,49	R\$ 9,91	
5			IMPERMEABILIZAÇÃO						
5.1	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	R\$ 15,45	R\$ 10,82	R\$ 4,64	R\$ 30,90	
5.2	121001	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4	m2	R\$ 8,51	R\$ 5,96	R\$ 2,55	R\$ 17,03	
6			COBERTURA						
6.1	140200	GOINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA	m2	R\$ 21,22	R\$ 14,85	R\$ 6,36	R\$ 42,43	
6.2	160501	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE	m2	R\$ 20,25	R\$ 14,18	R\$ 6,08	R\$ 40,51	
6.3	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	R\$ 26,64	R\$ 18,65	R\$ 7,99	R\$ 53,27	
6.4	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	R\$ 16,84	R\$ 11,79	R\$ 5,05	R\$ 33,69	
6.5	160909	GOINFRA	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA	m2	R\$ 62,66	R\$ 43,86	R\$ 18,80	R\$ 125,32	
6.6	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO	Kg	R\$ 8,01	R\$ 5,61	R\$ 2,40	R\$ 16,03	
6.7	160911	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU	m2	R\$ 45,26	R\$ 31,68	R\$ 13,58	R\$ 90,53	
7			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS						
7.1			PISOS						
7.1.1	270230	GOINFRA	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E	m2	R\$ 35,86	R\$ 25,10	R\$ 10,76	R\$ 71,73	
7.1.2	220101	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO	m2	R\$ 17,27	R\$ 12,09	R\$ 5,18	R\$ 34,55	
7.1.3	220309	GOINFRA	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM	m2	R\$ 34,54	R\$ 24,18	R\$ 10,36	R\$ 69,07	
7.2			PAREDE						
7.2.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m2	R\$ 2,59	R\$ 1,82	R\$ 0,78	R\$ 5,19	
7.2.2	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	R\$ 7,81	R\$ 5,47	R\$ 2,34	R\$ 15,62	
7.2.3	200201	GOINFRA	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	R\$ 10,40	R\$ 7,28	R\$ 3,12	R\$ 20,81	
7.2.4	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	R\$ 40,42	R\$ 28,29	R\$ 12,12	R\$ 80,83	
7.2.5	200103	GOINFRA	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	R\$ 6,59	R\$ 4,61	R\$ 1,98	R\$ 13,18	
7.3			TETO						
7.3.1	210463	GOINFRA	FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON	m2	R\$ 15,47	R\$ 10,83	R\$ 4,64	R\$ 30,93	
8			ESQUADRIAS						
8.1			MADEIRA						
8.1.1	170103	GOINFRA	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR	Un	R\$ 313,43	R\$ 219,40	R\$ 94,03	R\$ 626,85	
8.1.2	230102	GOINFRA	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I	Un	R\$ 72,42	R\$ 50,69	R\$ 21,73	R\$ 144,84	
8.1.3	230202	GOINFRA	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	R\$ 8,20	R\$ 5,74	R\$ 2,46	R\$ 16,41	
8.2			ALUMÍNIO						
8.2.1	180490	GOINFRA	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA	m2	R\$ 274,67	R\$ 192,27	R\$ 82,40	R\$ 549,34	
8.2.2	180401	GOINFRA	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13	m2	R\$ 116,16	R\$ 81,31	R\$ 34,85	R\$ 232,32	

Catalão 28 de abril de 2025

CRONOGRAMA						
 <p>(64) 9 8143-5064 (64) 9 9959-2139 memconstroe@gmail.com</p>			OBRA:			
			CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL			
			ENDEREÇO:			
			RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, s/nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO			
ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.898,90	100,00%			
		R\$ 12.351,85	R\$ 12.351,85			
2	TRANSPORTES	R\$ 12.341,23	100,00%			
		R\$ 15.399,39	R\$ 15.399,39			
3	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 23,98	100,00%			
		R\$ 29,92	R\$ 29,92			
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 36.493,27		75,00%	25,00%	
		R\$ 45.536,30		R\$ 34.152,22	R\$ 11.384,07	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 624,25		90,00%	10,00%	
		R\$ 778,94		R\$ 701,05	R\$ 77,89	
6	COBERTURA	R\$ 45.883,70		100,00%		
		R\$ 57.253,69		R\$ 57.253,69		
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 35.128,43			100,00%	
		R\$ 43.833,25			R\$ 43.833,25	
8	ESQUADRIAS	R\$ 43.579,58			100,00%	
		R\$ 54.378,60			R\$ 54.378,60	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 49.968,26			80,00%	20,00%
		R\$ 62.350,40			R\$ 49.880,32	R\$ 12.470,08
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 13.955,59			80,00%	20,00%
		R\$ 17.413,79			R\$ 13.931,03	R\$ 3.482,76
11	PINTURA	R\$ 79.232,56		15,00%	25,00%	60,00%
		R\$ 98.866,39		R\$ 14.829,96	R\$ 24.716,60	R\$ 59.319,83
12	DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 67.246,80			30,00%	70,00%
		R\$ 83.910,55			R\$ 25.173,17	R\$ 58.737,39
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 25.079,29	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		R\$ 31.293,93	R\$ 7.823,48	R\$ 7.823,48	R\$ 7.823,48	R\$ 7.823,48
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			6,81%	21,94%	44,15%	27,10%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			6,81%	28,75%	72,90%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 35.604,64	R\$ 114.760,40	R\$ 231.198,41	R\$ 141.833,54
VALOR ACUMULADO			R\$ 35.604,64	R\$ 150.365,03	R\$ 381.563,45	R\$ 523.396,99
Catalão 28 de abril de 2025						



BDI

Administração Central	3,00%	Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
Lucro	6,16%	Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
Despesas financeiras	1,01%	Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.389/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 267ª reunião do COPOM nos dias 10 e 11/12/2024 e ata de publicação em 17/12/2024).
Seguros + garantias	0,12%	Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Cíveis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Cíveis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
Riscos	0,97%	Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
ISS	2,40%	Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.
PIS	0,65%	Alíquota definida por lei (lucro presumido).
COFINS	3,00%	
CPRB	4,50%	Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
Resultado	24,78%	A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU - Plenário.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 + I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = Taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Catalão 28 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente



CAROLINA ROSA BRASIL

Data: 26/04/2025 17:14:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>